



Niedermaier^{GmbH}
Estrich & Verputz
Vollwärmeschutz

Winzerstraße 9
84079 Bruckberg
Tel.: 08765/93040
Fax: 08765/9304999

Niedermaier GmbH · Winzerstraße 9 · 84079 Bruckberg

Lüftungsleitfaden für den Zementestrich

Begehbarkeit:

Zementestriche können frühestens nach 4 Tagen vorsichtig begangen – und erst nach 8 Tagen belastet werden. (Vorsicht: Es ist auch nach 8 Tagen noch keine Punktbelastung möglich)

Wir empfehlen also die Baustelle erst nach 8 Tagen für den normalen Baustellenverkehr freizugeben.

maximales Lüften:

Während der ersten 14 Tage, 2-4 Fenster nur kippen (nicht ganz öffnen), damit der Estrich nicht aufschüsselt. Danach mit dem Stoßlüften beginnen. Es darf auf keinen Fall Zugluft entstehen, da sich der Estrich sonst aufwölbt und Risse entstehen. Dauer des Lüftens: Täglich 15 – 30 Minuten die Fenster ganz öffnen, nicht nur Kippen.

Randstreifen:

Die Randstreifen dürfen erst nach Verlegung des Oberbelages abgeschnitten werden, damit keine Schallbrücken und Spannungen entstehen.

Fußbodenheizung:

Frühestens 21 Tage nach Verlegung des Estrichs darf die Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden. Die Auf- und Abheizphase besprechen Sie bitte mit Ihrem Heizungsbauer gemäß gültigem Aufheizprotokoll.

Im Außenbereich:

Estriche im Außenbereich müssen spätestens nach 6 Wochen mit dem Oberbelag versehen werden, da sonst Risse entstehen können, für die wir keine Gewährleistung übernehmen.